

TAZE ZEMİN BETONUNDA YÜKLENEN AĞIRLIKLAR

PERİYOT

48 Saat Sonra

Transpalet ve İnsan Ağırlığı



7 Gün Sonra

Elektrikli Menlift



14 Gün Sonra

Forklift Yarım Yükle Ve Havalı Tekerle
Frene Basılmadan Tam Çevirme
Yapılmadan Beton Zemine Çıkılır.



21 Gün Sonra

Forklift Trafiği Tam Yükle Uygulanır.



28 GÜN SONRA TAM YÜK UYGULANIR.

Önemli : Yukarı Da Verilen Zamanlar Hava Şartlarına Bağımlı Olarak Bir Kaç Gün
Fazlalık Gösterebilir.